

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Concorrência** nº **000003/2025**, Processo Administrativo nº **000030/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE 3, NA AVENIDA LUZIA BRANDÃO FRAGA DE SOUZA, BAIRRO LOANDA, com fornecimento de equipamentos, mão de obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, conforme memorial descritivo, planilhas e demais anexos.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
RAMINELLI INDUSTRIA COMERCIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - 30.412.017/0001-17 raminellifsa1@gmail.com - (61) 99827-9405	3.193.591,94	2.615.095,74	578.496,20 Proveito (18,11%)
Totais	3.193.591,94	2.615.095,74	578.496,20 Proveito (18,11%)

Detalhes

LAÉRCIO JOSE RIBEIRO na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: RAMINELLI INDUSTRIA COMERCIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - **CPF/CNPJ:** 30.412.017/0001-17

Lote 1		Data/Hora da Homologação - 01/08/2025 10:57:12		
G L O B A L				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² - (1.1.1) - LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² (1.1.1)	28,00	unidade.mês	890,43	24.932,04
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO - (1.1.2) - (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	25,00	metro quadrado	196,62	4.915,50
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		

LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M - (1.1.3) - LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M (1.1.3)	14,00	mês	894,65	12.525,10
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO (1.1.4) - BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO (1.1.4).	35,00	metro quadrado	992,31	34.730,85
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA - (1.1.5) - EM CPVC DN 28 MM (1), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024. (1.1.5)	1,00	unidade	539,54	539,54
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO DN 1/2, 1,5 M3/H - (1.1.6) - AF_03/2024	1,00	unidade	108,37	108,37
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA - (1.1.7) - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS.	1,00	unidade	1.795,64	1.795,64
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA - (1.1.8) - AF_03/2022_PS.	6,00	metro quadrado	442,07	2.652,42
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - (1.1.9) - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL.	280,00	metro cúbico	105,65	29.582,00
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - (1.1.10) - AF_03/2024.	376,20	metro quadrado	85,36	32.112,43
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (1.2.1) - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (1.2.1)	3,50	mês	21.836,53	76.427,86
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO - (1.3.1) - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO - (1.3.1)	1,00	unidade	5.567,61	5.567,61
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
LOCAAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO - (1.4.1) - PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	1.072,18	metro quadrado	18,54	19.878,22
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - (2.1) - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	119,12	metro	61,70	7.349,70
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M - (2.2) - (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021.	349,12	metro cúbico	12,29	4.290,68
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - (2.3) - AF_02/2021.	87,28	metro cúbico	86,31	7.533,14
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (2.4) - (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024.	65,03	metro cúbico	193,80	12.602,81
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO - (2.5) - EM MADEIRA SERRADA, E25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024.	607,20	metro quadrado	84,35	51.217,32
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - (2.6) - MONTAGEM. AF_01/2024.	708,80	quilograma	20,45	14.494,96
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - (2.7) - MONTAGEM. AF_01/2024.	3,50	quilograma	18,16	63,56
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - (2.8) - MONTAGEM. AF_01/2024.	1.554,80	quilograma	16,16	25.125,57
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - (2.9) - MONTAGEM. AF_01/2024.	1.466,80	quilograma	14,00	20.535,20
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA - (2.10) - UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024.	687,20	quilograma	10,70	7.353,04
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA - (2.11) - UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024.	86,90	quilograma	10,02	870,74
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA - (2.12) - COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024.	84,50	metro quadrado	793,35	67.038,08

Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - (2.13) - AF_11/2019.		355,64	metro cúbico	1,32 469,44
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO - (2.14) - AF_08/2023.		458,17	metro cúbico	24,91 11.413,01
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS - (2.15) - AF_09/2023.		607,20	metro quadrado	39,18 23.790,10
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS - (2.16) - CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS - (2.16).		84,50	metro cúbico	89,96 7.601,62
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES - (3.1.1) - PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020.		344,20	metro quadrado	76,75 26.417,35
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - (3.1.2) - MONTAGEM. AF_06/2022.		856,20	quilograma	10,84 9.281,21
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - (3.1.3) - MONTAGEM. AF_06/2022.		85,60	quilograma	9,07 776,39
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - (3.1.4) - MONTAGEM. AF_06/2022.		343,70	quilograma	8,75 3.007,38
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - (3.1.5) - MONTAGEM. AF_06/2022.		496,30	quilograma	14,26 7.077,24
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPA - (3.1.6) - COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS.		22,30	metro cúbico	697,23 15.548,23
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS - (3.1.7) - CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS - (3.1.7).		22,30	metro cúbico	89,96 2.006,11
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA - (3.2.1) - ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020.		380,90	metro quadrado	134,55 51.250,10

Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - (3.2.2) - MONTAGEM. AF_06/2022.		384,80	quilograma	13,20	5.079,36
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - (3.2.3) - MONTAGEM. AF_06/2022.		113,60	quilograma	12,25	1.391,60
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - (3.2.4) - MONTAGEM. AF_06/2022.		930,40	quilograma	10,84	10.085,54
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - (3.2.5) - MONTAGEM. AF_06/2022.		745,50	quilograma	9,07	6.761,69
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - (3.2.6) - MONTAGEM. AF_06/2022		323,50	quilograma	8,75	2.830,63
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - (3.2.7) - MONTAGEM. AF_06/2022.		53,20	quilograma	9,89	526,15
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - (3.2.8) - MONTAGEM. AF_06/2022.		582,40	quilograma	14,26	8.305,02
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK30 MPA - (3.2.9) - PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.		41,10	metro cúbico	698,72	28.717,39
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS - (3.2.10) - CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS - (3.2.10).		41,10	metro cúbico	89,96	3.697,36
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA - (3.3.1) - PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020.		58,50	metro quadrado	84,97	4.970,75
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - (3.3.2) - MONTAGEM. AF_06/2022.		458,50	quilograma	13,65	6.258,53
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - (3.3.3) - MONTAGEM. AF_06/2022.	373,10	quilograma	12,62	4.708,52
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - (3.3.4) - MONTAGEM. AF_06/2022.	605,60	quilograma	11,69	7.079,46
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - (3.3.5) - MONTAGEM. AF_06/2022.	73,60	quilograma	10,34	761,02
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - (3.3.6) - MONTAGEM. AF_06/2022.	38,40	quilograma	8,46	324,86
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK30 MPA - (3.3.7) - PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	49,50	metro cúbico	698,72	34.586,64
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS - (3.3.8) - CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS - (3.3.8).	49,50	metro cúbico	89,96	4.453,02
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA - (3.3.9) - EM EPS LT 12 (8 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO.	43,50	metro quadrado	89,23	3.881,51
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA - (3.3.10) - EM EPS LT 16 (12 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO.	508,13	metro quadrado	105,87	53.795,72
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA - (3.3.11) - PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020.	2.003,55	metro cúbico	17,54	35.142,27
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK 30 MPA - (3.4.1) - COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021.	6,25	metro quadrado	265,27	1.657,94
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM - (4.1.1) - (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021.	5,63	metro quadrado	65,49	368,71
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM - (4.1.2) - (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021.	1.104,49	metro quadrado	87,08	96.178,99
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR) - (4.1.3) - 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA.	149,87	metro quadrado	211,08	31.634,56
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA - (4.1.4) - ESPESSURA DE 20 CM. AF_03/2024.	176,10	metro	69,60	12.256,56
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA - (4.1.5) - ESPESSURA DE 20 CM. AF_03/2024.	121,10	metro	49,68	6.016,25
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA - (4.1.6) - AF_03/2024.	528,57	metro	12,58	6.649,41
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL - (4.2.1) - USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS.	210,30	metro quadrado	112,04	23.562,01
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO - (4.2.2) - USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	296,95	metro quadrado	161,78	48.040,57
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO - (4.2.3) - USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	72,99	metro quadrado	175,16	12.784,93
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL - (4.2.4) - AF_07/2023.	174,07	metro	22,93	3.991,43
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIA SANITÁRIA - (4.3.1) - TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021.	26,14	metro quadrado	312,15	8.159,60
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE DIVISORIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E40MM, COM PERFIS EM AÇO - (4.3.2) - REV 02.	34,77	metro quadrado	123,03	4.277,75

Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMBRI CHAPA ALUMINIO ANODIZADO EM PAREDES - (4.3.3) - LAMBRI CHAPA ALUMINIO ANODIZADO EM PAREDES - (4.3.3).		4,56	metro quadrado	101,65	463,52
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS - (5.1.1) - INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE. AF_01/2020_PSA		910,26	quilograma	18,58	16.912,63
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - (5.1.2) - ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.		613,75	metro quadrado	21,81	13.385,89
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - (5.1.3) - METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.		613,75	metro quadrado	19,10	11.722,63
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM - (5.2.1) - COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019.		613,75	metro quadrado	48,41	29.711,64
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM - (5.2.2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM - (5.2.2)		21,99	metro quadrado	90,68	1.994,05
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 - (5.3.1) - DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.		105,37	metro	139,56	14.705,44
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 - (5.3.2) - CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.		106,11	metro	43,30	4.594,56
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E 6 MM - (5.3.3) - INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019.		34,06	metro	92,23	3.141,35
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA - (6.1) - MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023.		185,45	metro quadrado	56,65	10.505,74

Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA - (6.2) - MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023.		528,57	metro quadrado	31,86 16.840,24
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - (6.3) - TRAÇO 1:3, E3CM. AF_09/2023		57,23	metro quadrado	55,48 3.175,12
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA - (7.1.1.1) - SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.		21,00	unidade	1.115,54 23.426,34
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA - (7.1.1.2) - SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.		10,00	unidade	1.046,98 10.469,80
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA LISA DE CORRER SUSPENSÃO EM MADEIRA COM BATENTE - (7.1.1.3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA LISA DE CORRER SUSPENSÃO EM MADEIRA COM BATENTE - (7.1.1.3)		17,75	metro quadrado	524,41 9.308,28
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10M LISA FER.VAI-E-VEM - (7.1.1.4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10M LISA FER.VAI-E-VEM - (7.1.1.4).		3,00	unidade	1.245,61 3.736,83
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10M CORRER-MADEIRA E VIDRO - (7.1.1.5) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10M CORRER-MADEIRA E VIDRO - (7.1.1.5).		1,00	unidade	3.997,64 3.997,64
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - (7.2.1.1) - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		7,56	metro quadrado	820,14 6.200,26
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA - (7.2.1.2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA - (7.2.1.2)		17,73	metro quadrado	1.079,51 19.139,71
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL - (7.2.1.3) - EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO, EM PERFIS SÉRIE 25, EXCLUSIVE FECHADURA.	20,28	metro quadrado	1.119,99	22.713,40
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA - (7.2.1.4) - PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA.	13,74	metro quadrado	1.157,70	15.906,80
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR - (7.2.1.5) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR - (7.2.1.5).	2,52	metro quadrado	1.218,92	3.071,68
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COR N/B/P - (7.2.1.6) - DE ABRIR, 02 FLS, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3X1.1/2 HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1.1/2X1.1/2 VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM.	10,80	metro quadrado	389,71	4.208,87
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS - (7.2.2.1) - BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. AF_12/2019.	49,24	metro quadrado	633,80	31.208,31
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS - (7.2.2.2) - COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. AF_12/2019.	36,24	metro quadrado	369,90	13.405,18
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS - (7.2.2.3) - COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. AF_12/2019	6,84	metro quadrado	333,00	2.277,72
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS - (7.3.1.1) - EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE.	3,15	metro quadrado	633,88	1.996,72
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM - (7.4.1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM - (7.4.1).	9,00	unidade	457,25	4.115,25
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX - (7.4.2) - L40CM, D1 1/4, JACKWAL OU SIMILAR.	3,00	unidade	107,29	321,87

Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - (7.4.3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - (7.4.3).		439,34	metro	85,30	37.475,70
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE - (7.4.4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE - (7.4.4).		4,00	unidade	1.678,88	6.715,52
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA - (7.4.5) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA - (7.4.5)		31,00	unidade	317,67	9.847,77
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO - (7.4.6) - 3 X 21/2, E1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019.		61,00	unidade	54,30	3.312,30
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO - (7.4.7) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO - (7.4.7).		0,45	metro quadrado	481,32	216,59
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO - (7.4.8) - AF_12/2019.		10,00	unidade	83,55	835,50
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2 DE AÇO COM GUARDA CORPO - (7.4.9) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2 DE AÇO COM GUARDA CORPO - (7.4.9).		3,00	metro	2.122,46	6.367,38
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) - (8.1.1) - E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022.		2.220,24	metro quadrado	8,54	18.960,85
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO - (8.1.2) - PLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024.		2.113,29	metro quadrado	24,34	51.437,48
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 - (8.1.3) - PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024.	106,95	metro quadrado	23,64	2.528,30
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS - (8.2.1) - COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE.	264,33	metro quadrado	85,85	22.692,73
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) - (9.1.1) - OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022.	593,52	metro quadrado	91,68	54.413,91
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA 2,5CM - (9.1.2) - REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA 2,5CM - (9.1.2)	593,52	metro quadrado	28,72	17.045,89
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO ALTA RESISTENCIA - (9.2.1) - COLORIDO, E10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO.	499,67	metro quadrado	73,50	36.725,75
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM - (9.2.2) - COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO.	93,85	metro quadrado	40,08	3.761,51
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H 10 CM, MEIA-CANA - (9.3.1) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H 10 CM, MEIA-CANA - (9.3.1).	498,98	metro	19,29	9.625,32
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO - (10.1.1) - COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	47,36	metro cúbico	796,37	37.716,08
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS - (11.1.1) - INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS.	661,10	metro quadrado	68,00	44.954,80
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO - (12.1.1) - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	777,10	metro quadrado	4,41	3.427,01
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX - (12.1.2) - APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	1.225,33	metro quadrado	11,49	14.079,04
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO - 12.1.3 - AF_03/2024.	777,10	metro quadrado	18,73	14.555,08
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA - 12.1.4 - APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023.	1.225,33	metro quadrado	9,57	11.726,41
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA - 12.1.5 - APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023.	1.443,14	metro quadrado	13,45	19.410,23
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX - 12.2.1 - APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	661,10	metro quadrado	21,77	14.392,15
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA - 12.2.2 - APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	661,10	metro quadrado	12,12	8.012,53
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA - 12.3.1 - AF_01/2021.	113,89	metro quadrado	21,26	2.421,30
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) - 12.3.2 - ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021.	113,89	metro quadrado	18,30	2.084,19
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E2CM - 13.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E2CM.	20,48	metro quadrado	635,80	13.021,18
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE - 13.2 - L 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020.	93,30	metro	136,60	12.744,78
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO - 14.1.1 - TIPO DUCHA - AF_01/2020.	4,00	unidade	92,30	369,20
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 14.2.1 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM. AF_01/2020	11,00	unidade	476,58	5.242,38

Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL - 14.2.2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL - 14.2.2.		1,00	unidade	992,72	992,72
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA - 14.2.3 - 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR. AF_01/2020		20,00	unidade	387,12	7.742,40
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA (14.2.4) - 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO. AF_01/2020		2,00	unidade	808,46	1.616,92
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO DE CANTO - 14.2.5 - REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA.		3,00	unidade	561,67	1.685,01
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR OVAL - 14.2.6 - EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - AF_01/2020		6,00	unidade	130,57	783,42
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA - 14.2.7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA - 14.2.7.		10,00	unidade	123,48	1.234,80
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO - 14.3.1 - REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO		7,14	metro quadrado	1.363,27	9.733,75
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 - 14.3.2 - 290X300MM E 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR.		1,00	unidade	2.281,32	2.281,32
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL - 14.3.3 - 46 X 30 X 12 CM - AF_01/2020		10,00	unidade	171,33	1.713,30
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE - 14.3.4 - PADRÃO POPULAR - AF_01/2020.		5,00	unidade	56,67	283,35
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA - 14.3.5 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA - 14.3.5.	3,00	unidade	330,87	992,61
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO - 14.3.6 - ACIONAMENTO COTOVELO.	10,00	unidade	356,43	3.564,30
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - 14.3.7 - LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR.	39,00	unidade	261,81	10.210,59
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO - 14.3.8 - LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR	5,00	unidade	771,96	3.859,80
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BARRA DE APOIO - 14.3.9 - RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L80CM, D1 1/4, JACKWAL OU SIMILAR	10,00	unidade	211,41	2.114,10
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BARRA DE APOIO, RETA - 14.3.10 - FIXA, EM AÇO INOX, L40CM, D1 1/4, JACKWAL OU SIMILAR.	7,00	unidade	107,29	751,03
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BARRA DE APOIO ARTICULAVEL - 14.3.11 - EM ALUMINIO POLIDO 70cm +PARAFUSO.	1,00	unidade	418,65	418,65
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO - 14.3.12 - COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE. AF_01/2020.	5,00	unidade	328,80	1.644,00
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD - 14.3.13 - FIXADO NA PAREDE - AF_01/2020	1,00	unidade	1.087,80	1.087,80
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA - 14.3.14 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA - 14.3.14.	25,00	unidade	93,40	2.335,00
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ESTAÇÃO DE CHAMADA DE BANHEIRO - 14.3.15 - COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR.	7,00	unidade	328,81	2.301,67
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3MM 2 - 15.1.1 - ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3MM 2 - 15.1.1.	1,00	unidade	70,90	70,90
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA - 15.1.2 - PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2 . AF_08/2021	1,00	unidade	49,59	49,59
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA, PVC - 15.1.3 - SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM. AF_08/2021	1,00	unidade	43,09	43,09
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS, PVC - 15.1.4 - SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. AF_06/2016.	1,00	unidade	43,18	43,18
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO - 15.1.5 - PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. AF_06/2016	3,00	unidade	10,15	30,45
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS, PVC - 15.1.6 - SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2022.	13,00	unidade	25,96	337,48
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - 15.1.7 - INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2022.	218,30	metro	28,28	6.173,52
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS - 15.1.8 - PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2022	4,00	unidade	29,53	118,12
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, PVC - 15.1.9 - SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	6,00	unidade	15,13	90,78
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL - 15.1.10 - ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022.	69,00	unidade	14,44	996,36
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL - 15.1.11 - ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	30,00	unidade	10,35	310,50
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS - 15.1.12 - SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES.	162,00	metro	40,00	6.480,00

Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TE, PVC, SERIE NORMAL - 15.1.13 - ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022		34,00	unidade	16,07 546,38
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - 15.1.14 - DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022.		2,00	unidade	34,12 68,24
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2') - 15.1.15 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2') - 15.1.15.		1,00	unidade	1.026,00 1.026,00
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL - 15.1.16 - 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. AF_08/2021		1,00	unidade	154,31 154,31
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL - 15.1.17 - 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. AF_08/2021		40,00	unidade	75,50 3.020,00
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 - 15.1.18 - COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. AF_08/2021		6,00	unidade	82,96 497,76
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA - 15.1.19 - CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE. AF_10/2020		2,00	metro	61,34 122,68
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA - 15.1.20 - CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM PRUMADAS - AF_10/2020		1,00	metro	107,64 107,64
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM - 15.1.21 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. AF_06/2022.		6,00	unidade	6,99 41,94
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 - 15.1.22 - INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - AF_06/2022.		2,00	unidade	21,84 43,68
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO - 15.1.23 - PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. AF_06/2016	86,00	unidade	3,33	286,38
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO - 15.1.24 - PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022.	1,00	unidade	16,14	16,14
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL - 15.1.25 - DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022.	3,00	unidade	8,88	26,64
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - 15.1.26 - INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022.	158,00	unidade	7,26	1.147,08
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - 15.1.27 - INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	40,00	unidade	14,33	573,20
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - 15.1.28 - INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	unidade	32,09	32,09
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - 15.1.29 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	363,00	metro	23,74	8.617,62
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - 15.1.30 - INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	0,10	metro	14,53	1,45
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - 15.1.31 - INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	57,00	unidade	10,14	577,98
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM - 15.1.32 - INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	27,00	unidade	18,38	496,26
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO - 15.1.33 - PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	18,00	unidade	15,34	276,12

Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC - 15.1.34 - SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		71,00	unidade	12,40 880,40
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V - 15.1.35 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V - 15.1.35.		1,00	unidade	13.527,08 13.527,08
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO CARBONO - 15.1.36 - ASTM A-36/TIPO TUBULAR (DIAM. 1,47M H 7,60M), CAP.12.000L C/ PINT. INT. PROTEÇÃO EPÓXI POLIAMIDA 150 A 180MICRAS E EXT. ESMALT. SINTÉ. ANTI-CORROS. ALTA QUALI.130 A 180 MICRAS- FORNECIMENTO E INSTALADO		1,00	unidade	19.729,88 19.729,88
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE - 15.1.37 - DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		2,00	unidade	30,61 61,22
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL EM BRONZE, DN 1' - 15.1.38 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL EM BRONZE, DN 1' - 15.1.38.		1,00	unidade	114,36 114,36
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO - 15.1.39 - PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		2,00	unidade	7,91 15,82
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM - 15.1.40 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		1,00	unidade	7,79 7,79
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - 15.1.41 - INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		5,00	unidade	15,45 77,25
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM - 15.1.42 - INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		2,00	unidade	9,54 19,08
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - 15.1.43 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	15,50	metro	32,00	496,00
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - 15.1.44 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	unidade	19,20	19,20
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E - 15.1.45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E - 15.1.45.	1,00	unidade	200,27	200,27
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) - 15.1.46 - COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS.	1,00	unidade	6.908,58	6.908,58
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR - 15.2.1 - EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020.	6,00	unidade	812,91	4.877,46
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M - 15.2.2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M - 15.2.2.	2,00	unidade	688,34	1.376,68
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA SIFONADA PVC - 15.2.3 - 100x150x50mm C/TAMPA CEGA.	8,00	unidade	88,66	709,28
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA - 15.2.4 - PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022.	26,00	unidade	66,17	1.720,42
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM - 15.2.5 - JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,00	unidade	96,18	384,72
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM - 15.2.6 - JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	8,00	unidade	20,05	160,40
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 15.2.7 - AF_01/2020.	53,00	unidade	11,03	584,59

Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - 15.2.8 - AF_01/2020.		3,00	unidade	20,15	60,45
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFÃO CROMADO 1 1/4 X 2 - 15.2.9 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFÃO CROMADO 1 1/4 X 2 - 15.2.9.		2,00	unidade	206,57	413,14
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 15.2.10 - AF_01/2020.		56,00	unidade	9,28	519,68
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA LONGA, 45 GRAUS - 15.2.11 - PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022		18,00	unidade	62,70	1.128,60
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA CURTA 90 GRAUS - 15.2.12 - PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022		13,00	unidade	41,66	541,58
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL - 15.2.13 - ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022.		93,00	unidade	12,89	1.198,77
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, DN 100 MM - 15.2.14 - PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022.		1,00	unidade	27,00	27,00
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, DN 40 MM - 15.2.15 - PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022.		44,00	unidade	10,38	456,72
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, DN 50 MM - 15.2.16 - PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022.		37,00	unidade	15,13	559,81
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, DN 75 MM - 15.2.17 - PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		5,00	unidade	22,53	112,65
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, DN 40 MM - 15.2.18 - PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022.	57,00	unidade	10,16	579,12
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, DN 50 MM - 15.2.19 - PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022.	4,00	unidade	14,44	57,76
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, DN 100 X 50 MM - 15.2.20 - PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022.	20,00	unidade	40,65	813,00
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, DN 100 X 75 MM - 15.2.21 - PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022.	1,00	unidade	45,27	45,27
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES, DN 100 X 100 MM - 15.2.22 - PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,00	unidade	48,57	194,28
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES, DN 150 X 100 MM - 15.2.23 - PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022.	1,00	unidade	174,47	174,47
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES, DN 40 MM - 15.2.24 - PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022.	18,00	unidade	14,69	264,42
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES, DN 50 X 50 MM - 15.2.25 - PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022.	2,00	unidade	25,44	50,88
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES, DN 75 X 75 MM - 15.2.26 - PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022.	1,00	unidade	38,78	38,78
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO PVC 100x75MM - 15.2.27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO PVC 100x75MM - 15.2.27.	1,00	unidade	58,93	58,93
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN 75 X 50 MM - 15.2.28 - PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022.	1,00	unidade	17,59	17,59
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, DN 100 MM - 15.2.29 - PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	139,00	metro	111,79	15.538,81
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, DN 150 MM - 15.2.30 - PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R'. DN 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES.	14,20	metro	160,36	2.277,11
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, DN 50 MM - 15.2.31 - PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES.	78,20	metro	53,51	4.184,48
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, DN 75 MM - 15.2.32 - PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES.	13,90	metro	86,68	1.204,85
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 40 MM - 15.2.33 - (1 1/4'), INCLUSIVE CONEXÕES.	86,80	metro	49,34	4.282,71
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, DN 40 MM - 15.2.34 - PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	34,20	metro	38,88	1.329,70
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, DN 40 MM - 15.2.35 - PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES.	1,50	metro	45,29	67,94
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 15.2.36 - VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM 100MM.	13,00	unidade	22,91	297,83
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM - 15.2.37 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. AF_06/2022.	27,00	unidade	6,99	188,73
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM - 15.2.38 - INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022.	27,00	unidade	10,23	276,21
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - 15.2.39 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022.	27,00	unidade	12,18	328,86
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - 15.2.40 - INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022.	54,00	unidade	8,67	468,18
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - 15.2.41 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022.	162,00	metro	23,74	3.845,88
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) - 15.2.42 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) - 15.2.42.	1,00	unidade	4.842,33	4.842,33
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO DE CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 - 15.2.43 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021.	0,10	metro cúbico	411,36	41,14
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS - 15.3.1 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. 0,12M, DIM. INT. 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	2,00	unidade	553,20	1.106,40
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR - 15.3.2 - CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020.	7,00	unidade	2.446,89	17.128,23
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE - 15.3.3 - CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022.	2,00	unidade	62,70	125,40
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM - 15.3.4 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	69,00	unidade	41,66	2.874,54
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM - 15.3.5 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022.	5,00	unidade	27,00	135,00
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM - 15.3.6 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	7,00	unidade	48,57	339,99
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC RÍGIDO PXB, DN 100 MM - 15.3.7 - TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	178,60	metro	111,79	19.965,69
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - 15.3.8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - 15.3.8.	148,60	metro	48,41	7.193,73
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - 15.3.9 - TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES.	25,40	metro	67,91	1.724,91
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 75 MM, (2 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES - 15.3.10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 75 MM, (2 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES - 15.3.10.	1,30	metro	105,03	136,54
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA - 15.3.11 - CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.	2,00	unidade	359,36	718,72
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA - 15.3.12 - CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.	2,00	unidade	345,75	691,50
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM - 15.3.13 - TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA. AF_01/2021	59,60	metro	136,79	8.152,68
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM - 15.3.14 - TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021.	4,90	metro	212,32	1.040,37
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - 15.3.15 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	unidade	10,22	10,22
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - 15.3.16 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	29,00	unidade	8,67	251,43
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - 15.3.17 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	180,80	metro	23,74	4.292,19
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - 15.3.18 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	14,00	unidade	10,14	141,96
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE - 15.4.1 - PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO- PLACA E5	10,00	unidade	17,66	176,60
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG - 15.4.2 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	11,00	unidade	261,88	2.880,68
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC - 15.4.3 - PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL- PLACA E5.	11,00	unidade	16,38	180,18
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES - 15.4.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES - 15.4.4.	2,00	unidade	202,66	405,32

Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - 15.4.5 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)		3,00	unidade	44,12 132,36
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA - 15.4.6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA - 15.4.6.		2,00	unidade	15,28 30,56
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM - 15.4.7 - PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2		46,00	unidade	23,14 1.064,44
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 15.4.8 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) (SAIDA DE EMERGÊNCIA - SETA VERTICAL)		4,00	unidade	28,86 115,44
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO - 15.4.9 - ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM		4,00	unidade	343,10 1.372,40
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158 - 15.4.10 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) (SAIDA DE EMERGÊNCIA - SETA VERTICAL)		2,00	unidade	28,86 57,72
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D1 1/4 - 16.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D1 1/4 - 16.1.1		1,00	unidade	1,96 1,96
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA - 16.1.2 - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023.		321,00	unidade	17,69 5.678,49
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MÉDIA - 16.1.3 - CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		25,00	unidade	19,79 494,75
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA OCTOGONAL 3 X 3 - 16.1.4 - CAIXA OCTOGONAL 3 X 3, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	141,00	unidade	14,44	2.036,04
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA - 16.1.5 - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	17,00	unidade	17,61	299,37
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO - 16.1.6 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	unidade	22,41	22,41
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA LISA ZINCADA D1/4 - 16.1.7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA LISA ZINCADA D1/4 - 16.1.7.	726,00	unidade	0,47	341,22
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8 - 16.1.8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8 - 16.1.8.	111,00	conjunto	5,99	664,89
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR CB 3/8x2.1/2+ PARAFUSO - 16.1.9 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR CB 3/8x2.1/2+ PARAFUSO - 16.1.9.	111,00	unidade	10,22	1.134,42
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA - 16.1.10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA - 16.1.10.	392,00	unidade	1,44	564,48
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU - 16.1.11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU - 16.1.11.	111,00	unidade	5,07	562,77
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4 - 16.1.12 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4 - 16.1.12.	111,00	metro	16,02	1.778,22
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM² - 16.1.13 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	23,60	metro	55,28	1.304,61
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM² - 16.1.14 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	102,80	metro	98,88	10.164,86
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM² - 16.1.15 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	329,20	metro	10,18	3.351,26
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM² - 16.1.16 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	307,30	metro	25,38	7.799,27
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM² - 16.1.17 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	326,50	metro	27,59	9.008,14
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM² - 16.1.18 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	127,20	metro	38,12	4.848,86
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM² - 16.1.19 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3.466,40	metro	3,02	10.468,53
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² - 16.1.20 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023.	5.427,20	metro	4,36	23.662,59
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM² - 16.1.21 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	797,40	metro	6,73	5.366,50
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² - 16.1.22 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	295,90	metro	9,39	2.778,50
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR - 16.1.23 - CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, EM ACO, COM TAMPA PARAFUSADA, DE 12X12CM.	1,00	unidade	57,09	57,09
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO - 16.1.24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO - 16.1.24.	1,00	unidade	107,32	107,32
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 - 16.1.25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 - 16.1.25.	4,00	unidade	219,04	876,16
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) - 16.1.26 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	unidade	72,30	72,30
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) - 16.1.27 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	unidade	65,91	65,91
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V - 16.1.28 - INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	unidade	57,19	114,38
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V - 16.1.29 - INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	unidade	49,00	98,00
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V - 16.1.30 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	11,00	unidade	35,65	392,15
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) - 16.1.31 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	unidade	50,75	50,75
Marca: marca própria	Fabricante:		Modelo:	

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V - 16.1.32 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	27,00	unidade	29,26	790,02
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V - 16.1.33 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	unidade	44,41	44,41
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM - 16.1.34 - PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	49,00	unidade	12,99	636,51
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS - 16.1.35 - PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	224,00	unidade	8,40	1.881,60
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A - 16.1.36 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	unidade	34,67	69,34
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A - 16.1.37 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	17,00	unidade	36,57	621,69
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CEGA 4x4 - 16.1.38 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CEGA 4x4 - 16.1.38.	25,00	unidade	22,37	559,25
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A - 16.1.39 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	22,00	unidade	39,02	858,44
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A - 16.1.40 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	unidade	54,18	108,36
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A - 16.1.41 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	98,00	unidade	44,48	4.359,04
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A - 16.1.42 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,00	unidade	48,28	1.255,28
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A - 16.1.43 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	unidade	65,00	65,00
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A - 16.1.44 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	90,00	unidade	23,92	2.152,80
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A - 16.1.45 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	unidade	25,82	103,28
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA (LIGA/DESLIGA) - 16.1.46 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA (LIGA/DESLIGA) - 16.1.46.	2,00	unidade	199,46	398,92
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK - 16.1.47 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK - 16.1.47.	2,00	unidade	197,09	394,18
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 16.1.48 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	13,00	unidade	10,82	140,66
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 16.1.49 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	36,00	unidade	11,49	413,64
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 16.1.50 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	unidade	12,81	12,81
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 16.1.51 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	unidade	51,25	51,25
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 16.1.52 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	42,00	unidade	52,60	2.209,20
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 16.1.53 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	5,00	unidade	55,21	276,05
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 16.1.54 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	unidade	58,41	350,46
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63A, CURVA C, 5KA - 16.1.55 - MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	2,00	unidade	90,46	180,92
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A - 16.1.56 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	2,00	unidade	101,25	202,50
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 16.1.57 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	unidade	66,40	265,60
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A - 16.1.58 - DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	1,00	unidade	474,81	474,81
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 16.1.59 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	unidade	82,66	82,66
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 16.1.60 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	unidade	147,64	885,84
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO - 16.1.61 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO - 16.1.61.	25,00	unidade	301,87	7.546,75
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO - 16.1.62 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE < 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	8,00	unidade	614,03	4.912,24
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A - 16.1.63 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE.	37,00	unidade	129,23	4.781,51
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A - 16.1.64 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE	4,00	unidade	137,36	549,44
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL - 16.1.65 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL - 16.1.65.	7,00	unidade	13,60	95,20
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4 - 16.1.66 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4 - 16.1.66.	40,00	unidade	12,15	486,00
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 100 X 75 MM - 16.1.67 - CURVA HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR)	3,00	unidade	41,59	124,77
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO U, 100X75MM - 16.1.68 - ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO U, 100X75MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, EXCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	113,80	unidade	86,54	9.848,25
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - 16.1.69 - SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	111,00	unidade	25,20	2.797,20
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE HORIZONTAL, 90° - 16.1.70 - TE HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X75M M. FORNECIMENTO E COLOCACAO	9,00	unidade	63,68	573,12

Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 - 16.1.71 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 - 16.1.71.		98,00	unidade	10,43	1.022,14
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL 100 X 75 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) - 16.1.72 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL 100 X 75 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) - 16.1.72.		2,00	unidade	25,08	50,16
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM - 16.1.73 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		20,80	metro	21,84	454,27
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM - 16.1.74 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		1.282,20	metro	17,98	23.053,96
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM - 16.1.75 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021		32,70	metro	15,64	511,43
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM - 16.1.76 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		357,50	metro	16,82	6.013,15
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM - 16.1.77 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021		47,10	metro	22,66	1.067,29
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4' - 16.1.78 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4' COM ACESSÓRIOS - 16.1.78.		1,00	metro	77,21	77,21
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR - 16.1.79 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KBR OU SI		1,00	unidade	162,07	162,07

Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED - 16.1.80 - BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS		40,00	unidade	233,27 9.330,80
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO - 16.1.81 - SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR		149,00	unidade	13,12 1.954,88
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - 16.1.82 - ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020		2,00	unidade	52,00 104,00
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - 16.1.83 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	unidade	7.862,00 7.862,00
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES - 16.1.84 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES - REV 01 03/2022		1,00	unidade	639,52 639,52
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES - 16.1.85 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES		2,00	unidade	544,74 1.089,48
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - 16.1.86 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	unidade	477,28 477,28
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - 16.1.87 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		2,00	unidade	550,43 1.100,86
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - 16.1.88 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	unidade	785,08	1.570,16
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W - 16.2.1 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	15,00	unidade	102,46	1.536,90
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K - 16.2.2 - LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	33,00	unidade	317,40	10.474,20
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 - 16.2.3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 - 16.2.3.	17,00	unidade	64,75	1.100,75
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR - 16.2.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR - 16.2.4.	91,00	unidade	215,49	19.609,59
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W - 16.2.5 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	27,00	unidade	102,46	2.766,42
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO - 16.2.6 - LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W	8,00	unidade	116,67	933,36
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS - 16.2.7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS - 16.2.7.	39,00	unidade	27,65	1.078,35
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED - 16.2.8 - BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	2,00	unidade	233,27	466,54
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM - 16.3.1 - CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	1,00	unidade	342,86	342,86
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO - 16.3.2 - CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	15,00	unidade	1.058,88	15.883,20
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO - 16.3.3 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 0,3 M. AF_12/2020	17,00	unidade	49,23	836,91
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE ATERRAMENTO COBREDA 5/8 x 2,40m 6715 670106 - MAGNET - 16.3.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE ATERRAMENTO COBREDA 5/8 x 2,40m 6715 670106 - MAGNET - 16.3.4.	15,00	unidade	201,37	3.020,55
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 16.3.5 - AF_08/2023	1,00	unidade	136,42	136,42
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MASTRO 1 ½, COM 3 METROS, PARA SPDA - 16.3.6 - MASTRO 1 ½, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	1,00	unidade	163,03	163,03
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI CAPTOR PARA SPDA - 16.3.7 - MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	40,00	unidade	27,01	1.080,40
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 - 16.3.8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 - 16.3.8.	371,60	metro	40,37	15.001,49
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 - 16.3.9 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 - 16.3.9.	164,60	metro	56,89	9.364,09
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM - 16.3.10 - ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	16,00	unidade	54,59	873,44
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - 16.3.11 - ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	36,00	unidade	8,32	299,52
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 - 17.1.1 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	202,00	metro	25,44	5.138,88
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8 - 17.1.2 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	120,00	metro	45,11	5.413,20
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2 - 17.1.3 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	118,00	metro	56,66	6.685,88
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8 - 17.1.4 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	36,00	metro	63,94	2.301,84
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2 - 17.1.5 - CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	212,00	metro	15,38	3.260,56
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO - 17.1.6 - CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO	23,00	unidade	387,53	8.913,19
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO - 17.1.7 - DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO, CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO, NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME ABNT NBR 16401, I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS, GRELHAS, DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	764,00	quilograma	71,27	54.450,28
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6 - 17.1.8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6 - 17.1.8.	10,00	metro	40,17	401,70
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		

DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 17.1.9 - 17.1.9 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4	84,00	metro	32,39	2.720,76
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8 X 3000MM 17.1.10 - 17.1.10 BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8 X 3000MM	98,00	unidade	83,46	8.179,08
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 17.1.11 - 17.1.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8 (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR)	72,00	unidade	2,54	182,88
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS 17.1.12 - 17.1.12 SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	30,00	metro	24,40	732,00
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO 17.2.1 - 17.2.1 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3	1,00	unidade	7.567,47	7.567,47
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO 17.2.2 - 17.2.2 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MODELO EC4-TN	1,00	unidade	5.998,26	5.998,26
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO 17.2.3 - 17.2.3 CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM1800	1,00	unidade	3.236,38	3.236,38
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO 17.2.4 - 17.2.4 CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	1,00	unidade	3.543,91	3.543,91
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO 17.2.5 - 17.2.5 CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO MODELO: CAB-250N - 220V - S&P	1,00	unidade	5.408,66	5.408,66
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC 17.2.6 - 17.2.6 EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	1,00	unidade	200,33	200,33
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA 18.1 - 18.1 CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	52,00	unidade	17,69	919,88
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
ARRUELA LISA ZINCADA D1/4 18.2 - 18.2 ARRUELA LISA ZINCADA D1/4	476,00	unidade	0,48	228,48
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8 18.3 - 18.3 LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8	75,00	coulomb	5,99	449,25
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		

CHUMBADOR CB 3/8x2.1/2+ PARAFUSO 18.4 - 18.4 CHUMBADOR CB 3/8x2.1/2+ PARAFUSO	75,00	unidade	10,22	766,50
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA 18.5 - 18.5 PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	240,00	unidade	1,44	345,60
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO 18.6 - 18.6 SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	75,00	unidade	5,07	380,25
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA 18.7 - 18.7 VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4	75,00	metro	16,02	1.201,50
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
CAIXA DE PASSAGEM DE ACO 18.8 - 18.8 CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPAPA PARAFUSADA 302X302X120	3,00	unidade	219,04	657,12
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
TOMADA DE REDE RJ45 18.9 - 18.9 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	39,00	unidade	42,26	1.648,14
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL 18.10 - 18.10 SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL	6,00	unidade	13,60	81,60
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4 18.11 - 18.11 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4	24,00	unidade	12,15	291,60
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
CURVA HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA 18.12 - 18.12 CURVA HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	2,00	unidade	51,04	102,08
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 18.13 - 18.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 GE 75/50 VALEMAM OU SIMILAR)	27,50	unidade	76,52	2.104,30
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 18.14 - 18.14 SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	75,00	unidade	14,59	1.094,25
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 18.15 - 18.15 TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	2,00	unidade	26,19	52,38
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:		
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 18.16 - 18.16 EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50	60,00	unidade	8,83	529,80

Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
TERMINAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA 18.17 - 18.17 TERMINAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR)		2,00	unidade	18,58	37,16
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 18.18 - 18.18 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		140,90	metro	21,84	3.077,26
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 18.19 - 18.19 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		73,70	metro	17,98	1.325,13
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL 18.20 - 18.20 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		38,80	unidade	16,82	652,62
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
TOMADA PARA TV 18.21 - 18.21 TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA		13,00	unidade	23,11	300,43
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM 19.1 - 19.1 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022		100,00	metro	61,40	6.140,00
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
TÊ EM COBRE DN 15 MM 19.2 - 19.2 TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022		18,00	unidade	23,94	430,92
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM 19.3 - 19.3 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022		80,00	unidade	17,73	1.418,40
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
LUVA EM COBRE DN 15 MM 19.4 - 19.4 LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022		15,00	unidade	11,61	174,15
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			
PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO 19.5 - 19.5 PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO, OXÍDO NITROSO, DIOXÍDO DE CARBONO, OXIGÊNIO E VÁCUO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (PARA INSTALAÇÃO VIDE FAMÍLIA 15.014)		2,00	unidade	559,25	1.118,50
Marca: marca própria	Fabricante:	Modelo:			

RÉGUA P/GÁS MEDICINAL, EM ALUMÍNIO 19.6 - 19.6 RÉGUA P/GÁS MEDICINAL, EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES: 850X220X70MM, COM: 01 PONTO P/ OXIGÊNIO, 01 PONTO P/ AR COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 01 PONTO P/ ÓXIDO NITROSO, 08 TOMADAS ELÉTRICAS, MOD. SQUARE LINE, VTC VITATEC OU SIMILAR	5,00	unidade	1.087,52	5.437,60
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O 19.7 - 19.7 POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	2,00	unidade	176,81	353,62
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 19.8 - 19.8 CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO	2,00	unidade	1.242,97	2.485,94
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC 19.9 - 19.9 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	18,00	metro	15,38	276,84
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 20.1.1 - 20.1.1 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	17,77	metro quadrado	161,45	2.868,97
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO 20.1.2 - 20.1.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	72,70	metro	44,68	3.248,24
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA 20.2.1 - 20.2.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	67,90	metro quadrado	15,89	1.078,93
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO 20.3.1 - 20.3.1 LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO	10,00	unidade	103,01	1.030,10
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS 21.1 - 21.1 LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	665,76	metro quadrado	12,50	8.322,00
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				
LIMPEZA GERAL 21.2 - 21.2 LIMPEZA GERAL	665,76	metro quadrado	2,60	1.730,98
Marca: marca própria Fabricante: Modelo:				

Autoridade Competente: LAÉRCIO JOSE RIBEIRO